AGDARS Artur Smarzyński
Dąbrowa 8a, 62-404 Ciążeń
tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209

# PROJEKT BUDOWLANY

## TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| | |
|---|---|
| TEMAT: | Budowa odwodnienia ulicy Siedlemińskiej w Jarocinie |
| ADRES: | Jarocin, ul. Siedlemińska, gm. Jarocin, |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | XXVI, IV, XXV |
| NUMER NIERUCHOMOŚCI: | 300602_4.0001.AR_4.568/4<br>300602_4.0001.AR_4.568/6<br>300602_4.0001.AR_4.197 |
| INWESTOR: | Powiat Jarociński<br>al. Niepodległości 10-12<br>63-200 Jarocin |
| PROJEKTANT B. SANITARNEJ: | mgr inż. Andrzej Adamek<br>upr. bud. nr WKP/0132/POOS/20<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNEJ: | mgr inż. Bartłomiej Jaszczyszyn<br>upr. bud. nr KUP/0068/POOS/15<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| PROJEKTANT B. DROGOWEJ: | mgr inż. Artur Smarzyński<br>upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej |
| SPRAWDZAJĄCY B. DROGOWEJ: | mgr inż. Elżbieta Górecka-Smarzyńska<br>upr. bud. nr WKP/0098/PWOD/25<br>do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń |

EGZEMPLARZ 1 2 3 4 10.09.2025 r.

# Spis treści

1 CZĘŚĆ FORMALNA ..... 5
1.1 Oświadczenia projektantów ..... 5
2 TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..... 7
2.1 Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia ..... 7
2.1.1 Przedmiot i cel opracowania ..... 7
2.1.2 Inwestor ..... 7
2.1.3 Jednostka opracowująca ..... 7
2.1.4 Podstawa opracowania ..... 7
2.1.5 Wykaz podstawowych aktów prawnych, instrukcji i norm ..... 8
2.1.6 Podstawowy zakres inwestycji ..... 8
2.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki ..... 9
2.2.1 Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję w stanie istniejącym ..... 9
2.2.2 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji ..... 9
2.2.3 Charakterystyka kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi .. 9
2.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu ..... 10
2.3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 10
2.3.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków ..... 10
2.3.3 Układ komunikacyjny ..... 10
2.3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej ..... 10
2.3.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu .... 10
2.3.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu ..... 13
2.4 Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu ..... 13
2.5 Informacje i dane ..... 13
2.5.1 Ograniczenia i zakazy wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu ..... 13

2.5.2 Informacja odnośnie terenów objętych ochroną zabytków ... 13
2.5.3 Informacja odnośnie terenów górniczych ..... 14
2.5.4 Informacje odnoście ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników ..... 14
2.6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi ..... 14
2.7 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych ..... 14
2.7.1 Ochrona punktów geodezyjnych ..... 14
2.7.2 Urządzenia melioracji wodnych ..... 14
2.8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu ..... 15
3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH ..... 15
Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000 ..... 17
Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 ..... 19

# 1 CZĘŚĆ FORMALNA

## 1.1 Oświadczenia projektantów

**Oświadczenie:**

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą „Budowa odwodnienia ulicy Siedlemińskiej w Jarocinie" został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branży sanitarnej:
mgr inż. Andrzej Adamek
upr. bud. nr WKP/0132/POOS/20
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdzający branży sanitarnej:
mgr inż. Bartłomiej Jaszczyszyn
upr. bud. nrKUP/0068/POOS/15
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Projektant branży drogowej:
mgr inż. Artur Smarzyński
upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18
do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Sprawdzający branży drogowej:
mgr inż. Elżbieta Górecka-Smarzyńska
upr. bud. nr WKP/0098/PWOD/25
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

10 września 2025 r.

# 2 TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 2.1 Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia

### 2.1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego dla zadania pn. „Budowa odwodnienia ulicy Siedlemińskiej w Jarocinie", na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty związane z wykonaniem systemu odwodnienia w postaci kolektora deszczowego zwanego dalej w dokumentacji rowem krytym.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie jarocińskim, na terenie miasta Jarocin.

### 2.1.2 Inwestor

Powiat Jarociński
al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin

### 2.1.3 Jednostka opracowująca

AGDARS Artur Smarzyński
Dąbrowa 8a
62-404 Ciążeń

### 2.1.4 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Budowa odwodnienia ulicy Siedlemińskiej w Jarocinie" jest umowa zawarta pomiędzy Powiatem Jarocińskim, a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzyński.

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to:

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym,
- spotkania robocze z Inwestorem,

- opinia geotechniczna opracowana przez GEOLOGIA WIELKOPOLSKA ul. Fryderyka Chopina 2B, 63-200 Jarocin,
- obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

### 2.1.5 Wykaz podstawowych aktów prawnych, instrukcji i norm

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji:

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 889)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
- Pozostałe normy zgodne z SST.

### 2.1.6 Podstawowy zakres inwestycji

W związku z niewłaściwie działającym odwodnieniem ul. Siedlemińskiej w Jarocinie zachodzi konieczność połączenia rowu krytego zlokalizowanego w ul. Siedlemińskiej (rów kryty RD-2, pozwolenie wodnoprawne znak: PK.ZUZ.4210.295.2024.SR z dnia 8.10.2024 r.) z rowem R-2 zlokalizowanym na działce nr 568/4 oraz 568/6, ark. 4, obręb Ciświca. W tym celu zostanie wybudowany nowy odcinek rowu krytego R-2 oraz przebudowany zostanie istniejący fragment rowu otwartego na rów kryty. Do projektowanego rowu krytego R-2 zostanie włączony jeden wpust deszczowy stanowiący odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Siedlemińskiej.

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem następujące prace:

- roboty ziemne,
- ułożenie rurociągów: rów kryty i przykanaliki,
- montaż studni rewizyjnych oraz wpustu deszczowego,
- zasypanie i zagęszczenie wykonanej sieci odwodnienia,
- ułożenie krawężnika betonowego oraz ścieku przykrawężnikowgo,
- przeprowadzenie badań i pomiarów,
- odtworzenie terenów zielonych.

## 2.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

### 2.2.1 Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję w stanie istniejącym

W stanie istniejącym w większości teren przeznaczony pod inwestycję stanowi pole uprawne (prywatna nieruchomość). Część projektowanej sieci odwodnienia znajdować się będzie również w pasie drogowym drogi powiatowej.

### 2.2.2 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz tereny zielone (pole uprawne).

### 2.2.3 Charakterystyka kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi

Na terenie inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji deszczowej (rów kryty),
- sieć gazowa,
- sieć teletechniczna.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącymi sieciami. W miejscach zbliżeń do istniejących sieci należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.

## 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

### 2.3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji zaprojektowano:

- rów kryty (kolektor deszczowy) o średnicy Ø500 mm – długość 108,0 m,
- przykanalik o średnicy Ø200 mm – długość 5,0 m,
- studnie rewizyjne z PP o średnicy Ø500 mm – 5 szt.,
- wpust deszczowy – 1 szt.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na Rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”.

### 2.3.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Wody opadowe i roztopowe powstałe podczas eksploatacji inwestycji zostaną sprowadzone za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku wschodnim do rowu otwartego R-2.

### 2.3.3 Układ komunikacyjny

Nie dotyczy.

### 2.3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej nr 4203P ul. Siedlemińska w Jarocinie.

### 2.3.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Budowa i przebudowa urządzenia wodnego - rowu R-2

**a) budowa odcinka rowu krytego R-2 wraz z wylotem przykanalika**

**Stan projektowany:**

- dz. nr 197 oraz dz. nr 568/4 Ark. 4 obręb Ciświca jedn. ewid. Jarocin - miasto
- rów kryty z rur PP perforowanych drenarskich o średnicy Ø500 mm ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych o średnicy Ø400 mm;
- średnie projektowane zagłębienie dna rowu 1,0 m;

- początek odcinka istniejąca studnia betonowa o średnicy Ø1000 mm (rów kryty RD-2, pozwolenie wodnoprawne znak: PK.ZUZ.4210.295.2024.SR z dnia 8.10.2024 r.);
- wylot przykanalika Ø200 mm do rowu w postaci studni rewizyjnej S02 z tworzyw sztucznych o średnicy Ø400 mm;

Parametry projektowanego odcinka rowu krytego R-2

| KM rowu | Nr studni rewizyjnej | Średnica i materiał studni | Rzędna dna rowu | Współrzędne rowu/wylotu | | Średnica i materiał rury | Nr działki, obręb oraz jednostka ewidencyjna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Y | X | | |
| 0+000,00 | Si (istniejąca) | Beton Ø1000 mm | 128,24 | 6465306.41 | 5756832.74 | PP drenarska Ø500 mm | dz. nr 197 oraz dz. nr 568/4, ark. 4., obręb Ciświca jedn. ewid. Jarocin - miasto |
| 0+020,19 | S01 | PP Ø400 mm | 128,19 | 6465326.60 | 5756833.43 | | |
| 0+055,52 | S02 | | 128,09 | 6465361.60 | 5756828.59 | | |
| 0+076,85 | S03 | | 128.04 | 6465367.06 | 5756849.20 | | |
| 0+080,95 | - | | 128,03 | 6465371.16 | 5756849.08 | | |

Parametry wylotu przykanalika Ø200 mm do rowu R-2 poprzez studnię S02

| KM rowu | Nr studni rewizyjnej | Średnica i materiał studni/wylotu | Rzędna wylotu przykanalika | Rzędna dna rowu w miejscu wylotu | Współrzędne rowu/wylotu | | Nr działki, obręb oraz jednostka ewidencyjna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Y | X | |
| 0+055,52 | S02 | Przykanalik PVC Ø200 mm Studnia PP Ø400 mm | 128,29 | 128,09 | 6465361.60 | 5756828.59 | dz. nr 568/4, ark. 4., obręb Ciświca jedn. ewid. Jarocin - miasto |

Rów zostanie wybudowany w następujący sposób:

- odhumusowanie terenu,
- wykonanie wykopu,
- ułożenie rur drenarskich i studni rewizyjnych,
- zasypanie rur,
- humusowanie terenu.

Parametry odbiornika wylotu przykanalika rów kryty R-2:

- dz. nr 568/4, ark. 4., obręb Ciświca jedn. ewid. Jarocin - miasto
- rów kryty z rur PP drenarskich o średnicy Ø500 mm;
- średnie projektowane zagłębienie dna rowu 1,0 m.

**b) przebudowa istniejącego odcinka rowu otwartego R-2 na rów kryty**

**Stan istniejący:**

- dz. nr 568/4 oraz dz. nr 568/6 Ark. 4 obręb Ciświca jedn. ewid. Jarocin - miasto
- rów otwarty trawiasty;
- średnia głębokość: 0,5 m;
- nachylenie skarp: 1:1;
- szerokość dna: 0,4 m.

Parametry istniejącego odcinka rowu otwartego R-2

| KM rowu | Rzędna dna rowu | Współrzędne rowu/wylotu | | Nr działki, obręb oraz jednostka ewidencyjna |
|---|---|---|---|---|
| | | Y | X | |
| 0+080,95 | 128,21 | 6465371.16 | 5756849.08 | dz. nr 568/4, oraz dz. nr 568/6, ark. 4, obręb Ciświca jedn. ewid. Jarocin - miasto |
| 0+092,21 | 127,94 | 6465382.42 | 5756849.11 | |
| 0+101,97 | 127,98 | 6465392.14 | 5756849.58 | |
| 0+108,00 | 127,75 | 6465398.14 | 5756850.09 | |

**Stan projektowany:**

- dz. nr 568/4 oraz dz. nr 568/6 Ark. 4 obręb Ciświca jedn. ewid. Jarocin - miasto
- rów kryty z rur PP perforowanych drenarskich o średnicy Ø500 mm ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych o średnicy Ø400 mm;
- średnie projektowane zagłębienie dna rowu 1,0 m;
- włączenie w istniejący rów otwarty obrukowanie kostką brukową lub kamieniem polnym na długości min. 2 m od końca odcinka krytego.

Parametry przebudowywanego odcinka rowu krytego R-2 (po przebudowie)

| KM rowu | Nr studni rewizyjnej | Średnica i materiał studni | Rzędna dna rowu | Współrzędne rowu/wylotu | | Średnica i materiał rury | Nr działki, obręb oraz jednostka ewidencyjna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Y | X | | |
| 0+080,95 | - | | 128,03 | 6465371.16 | 5756849.08 | PP drenarska Ø500 mm | dz. nr 568/4, oraz dz. nr 568/6, ark. 4., obręb Ciświca jedn. ewid. Jarocin - miasto |
| 0+092,21 | S04 | PP Ø400 mm | 128,00 | 6465382.41 | 5756848.78 | | |
| 0+106,09 | S05 | | 127,96 | 6465396.23 | 5756850.03 | | |
| 0+108,00 | - | | 127,95 | 6465398.14 | 5756850.09 | | |

Rów zostanie przebudowany w następujący sposób:

- odhumusowanie dna i skarp rowu,
- wykonanie wykopu,
- ułożenie rur drenarskich i studni rewizyjnych,
- zasypanie rur,
- humusowanie terenu.

### 2.3.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

Inwestycja nie obejmuje wycinki drzew i krzewów. Po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu wszystkie tereny nieutwardzone zostaną ponownie zahumusowane.

## 2.4 Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu

- Istniejąca nawierzchnia chodnika około 35 $m^2$
- Istniejące tereny zielone około 859 $m^2$
- ŁACZNIE około 894 $m^2$.

Po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu wszystkie nawierzchnie zostaną odtworzone.

## 2.5 Informacje i dane

### 2.5.1 Ograniczenia i zakazy wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu

Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z przeznaczeniem opisanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie dz. nr 197, arkusz 4., obręb Ciświca na odcinku objętym opracowaniem jest następujące:

- Teren drogi publicznej klasy zbiorczej „1 KDZ”

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie dz. nr 568/4 oraz 568/6, arkusz 4., obręb Ciświca na odcinku objętym opracowaniem jest następujące:

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej „2MN/U”

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umieszczono w tomie III projektu budowalnego.

### 2.5.2 Informacja odnośnie terenów objętych ochroną zabytków

Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja, nie leżą na terenach objętych ochroną zabytków.

### 2.5.3 Informacja odnośnie terenów górniczych

Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja, nie leżą na terenie szkód górniczych.

### 2.5.4 Informacje odnoście ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Nie znajduje się w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Planowana inwestycje nie znajduje się na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

## 2.6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

Inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie warunków dojazdu jednostek straży pożarnej do przyległych terenów. Inwestycja nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych warunków ochrony przeciwpożarowej.

## 2.7 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

### 2.7.1 Ochrona punktów geodezyjnych

Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia położenia – lokalizacji punktów osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperów państwowych. Punkty te podlegają ścisłej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robót, należy je zabezpieczyć lub przenieść w inne miejsce. Czynności należy wykonać w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych służb geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktów są obowiązkiem Wykonawcy robót.

### 2.7.2 Urządzenia melioracji wodnych

Na obszarze inwestycji mogą znajdować się elementy sieci drenarskiej. W przypadku natrafienia podczas prac budowalnych na niezinwentaryzowane sieci należy ten fakt zgłosić Inwestorowi, ZSW Jarocin. Ewentualne napotkane sączki i zbieracze melioracyjne należy włączyć do projektowanych studni rewizyjnych.

## 2.8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane" obszarem oddziaływania obiektu jest teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Lokalizacja obszaru oddziaływania obiektu budowlanego odnosi się do działek o identyfikatorach: 300602_4.0001.AR_4.568/4, 300602_4.0001.AR_4.568/6, 300602_4.0001.AR_4.197 na których zlokalizowana jest inwestycja.

# 3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

## Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000

## Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500