

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA ODWODNIENIA ULICY SIEDLEMIŃSKIEJ W JAROCINIE
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTY KWALIFIKOWANE + NIEKWALIFIKOWANE	
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO	
PODBUDOWY	
NAWIERZCHNIE	
ROBOTY WYKONCZENIOWE	
ELEMENTY ULIC	
RAZEM (KOSZTY KWALIFIKOWANE+ NIEKWALIFIKOWANE)	
Razem NETTO:	
VAT 23%	
BRUTTO:	

KOSZTORYS OFERTOWY						
BUDOWA ODWODNIENIA ULICY SIEDLEMIŃSKIEJ W JAROCINIE						
BRANŻA DROGOWA						
LP	PODSTAWA	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,108		
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodników, zjazdów i innych powierzchni z kostki brukowej oraz betonu cementowego, płyt betonowych itp. wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy. Kostka z rozbiórki stanowi własność Inwestora. Należy ją spaletować i odwieźć wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m2	35		
3		Rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych wraz z ławą oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy	m	25		
4	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu	m3	216		
Razem (roboty przygotowawcze):						
ODWODNIENIE						
5	D-03.02.01	Wykopy pod projektowane elementy odwodnienia wraz z pełnym umocnieniem ścian, odwodnieniem oraz załadunkiem i odwiezieniem urobku na odkład Wykonawcy.	m3	280		
6		Wykonanie podsypki, obsypki, zasyпки oraz zasypanie wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagęszczeniem - materiał niespoisty z dowozu. Zasypanie do projektowanej rzędnej terenu.	m3	410		
7		Studzienki ściekowe betonowe Ø500 z osadnikiem, pierścieniem utrzymującym, pierścieniem odciążającym, zwieńczone nasadą wpustu deszczowego typu jezdniowego	kpl	1		
8		Wykonanie studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø400 mm z pokrywą żeliwną o klasie obciążenia D400	kpl	5		
9		Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych SN8 litych Ø200 wraz z włączeniem do studni rewizyjnej	m	5		
10		Kolektor z rur z PP drenarskich SN8 Ø500 owiniętych geowólknią separacyjną	m	108		
11		Obrukowanie wylotu kolektora do rowu otwartego	kpl.	1		
12		Włączenie projektowanego kolektora deszczowego do istniejącej studni rewizyjnej betonowej	kpl.	1		
13		Włączenie "na uszczelkę" wylotów sączków drenarskich do studni rewizyjnych	kpl.	3		
14		Przebudowa wodociągu lub przyłącza w przypadku ewentualnej kolizji wysokościowej	kpl.	2		
15		Przeгляд kamerą TV wykonanej kanalizacji deszczowej	kpl	1		
Razem (odwodnienie):						
PODBUDOWY						
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika	m2	35		
17	D-04.05.01	Podbudowa zadsadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 12 cm - odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika	m2	35		
Razem (podbudowy):						
NAWIERZCHNIE						
18	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka z rozbiórki, przewidzieć 20% nowej kostki	m2	35		
19	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni - zaniżenia przy projektowanym ścieku z kostki brukowej	m2	20		
Razem (nawierzchnie):						
ROBOTY WYKONCZENIOWE						
20	D-06.01.01a	Humusowanie gr. 30 cm przyległego terenu – humus z dowozu	m2	859		
Razem (roboty wykończeniowe):						
ELEMENTY ULIC						
21	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15x22x100 na ławie z betonu cementowego C12/15	m	40		
22	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 - odtworzenie chodnika - nowy materiał	m	25		
23	D-08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej	m	40		
Razem (elementy ulic):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						

PRZEDMIAR ROBÓT				
BUDOWA ODWODNIENIA ULICY SIEDLEMIŃSKIEJ W JAROCINIE				
BRANŻA DROGOWA				
LP	PODSTAWA	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,108
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodników, zjazdów i innych powierzchni z kostki brukowej oraz betonu cementowego, płyt betonowych itp. wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy. Kostka z rozbiórki stanowi własność Inwestora. Należy ją spaletować i odwieźć wraz z rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m2	35
3		Rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych wraz z ławą oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy	m	25
4	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu	m3	216
ODWODNIENIE				
5	D-03.02.01	Wykopy pod projektowane elementy odwodnienia wraz z pełnym umocnieniem ścian, odwodnieniem oraz załadunkiem i odwiezieniem urobku na odkład Wykonawcy.	m3	280
6		Wykonanie podsypki, obsypki, zasyпки oraz zasypanie wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagęszczeniem - materiał niespoisty z dowozu. Zasypanie do projektowanej rzędnej terenu.	m3	410
7		Studzienki ściekowe betonowe Ø500 z osadnikiem, pierścieniem utrzymującym, pierścieniem odciążającym, zwieńczone nasadą wpustu deszczowego typu jezdniowego	kpl	1
8		Wykonanie studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø400 mm z pokrywą żeliwną o klasie obciążenia D400	kpl	5
9		Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych SN8 litych Ø200 wraz z włączeniem do studni rewizyjnej	m	5
10		Kolektor z rur z PP drenarskich SN8 Ø500 owiniętych geowłókniną separacyjną	m	108
11		Obrukowanie wylotu kolektora do rowu otwartego	kpl.	1
12		Włączenie projektowanego kolektora deszczowego do istniejącej studni rewizyjnej betonowej	kpl.	1
13		Włączenie "na uszczelkę" wylotów sączków drenarskich do studni rewizyjnych	kpl.	3
14		Przebudowa wodociągu lub przyłącza w przypadku ewentualnej kolizji wysokościowej	kpl.	2
15		Przeгляд kamerą TV wykonanej kanalizacji deszczowej	kpl	1
PODBUDOWY				
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika	m2	35
17	D-04.05.01	Podbudowa zadsadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 12 cm - odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika	m2	35
NAWIERZCHNIE				
18	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka z rozbiórki, przewidzieć 20% nowej kostki	m2	35
19	D-05.03.17	Remont częściowy nawierzchni jezdni - zaniżenia przy projektowanym ścieku z kostki brukowej	m2	20
ROBOTY WYKONCZENIOWE				
20	D-06.01.01a	Humusowanie gr. 30 cm przyległego terenu – humus z dowozu	m2	859
ELEMENTY ULIC				
21	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15x22x100 na ławie z betonu cementowego C12/15	m	40
22	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 - odtworzenie chodnika - nowy materiał	m	25
23	D-08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej	m	40