

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń

Obiekt lub rodzaj robót: **ogólnobudowlane**

Lokalizacja: **Jarocin**

Data opracowania:

2026-03-27

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|--------------------------|--|------|------------|
| | Kosztorys | Remont pomieszczeń | | |
| 1 | Element | Roboty budowlane | | |
| 1.1 | Wycena własna | Przestawianie, demontaż mebli | kpl. | 1 |
| 1.2 | Wycena własna | Przestawianie, ponowny montaż mebli | kpl. | 1 |
| 1.3 | KNR 401/807/4 | Zerwanie Wykładzina + parkiet | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 6*6*3 | | 108,000000 |
| | | RAZEM: | | 108,000000 |
| | | | m2 | 108,00 |
| 1.4 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby/kleju w pomieszczeniach na powierzchni posadzki cementowej Krotność=2 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 108.00 | | 108,000000 |
| | | RAZEM: | | 108,000000 |
| | | | m2 | 108,00 |
| 1.5 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 108.00 | | 108,000000 |
| | | RAZEM: | | 108,000000 |
| | | | m2 | 108,00 |
| 1.6 | NNRNKB 202/1130/2 (1) | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 108.00 | | 108,000000 |
| | | RAZEM: | | 108,000000 |
| | | | m2 | 108,00 |
| 1.7 | NNRNKB 202/2806/5 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 108.00 | | 108,000000 |
| | | RAZEM: | | 108,000000 |
| | | | m2 | 108,00 |
| 1.8 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany Krotność=2 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | (6*2,5*4)*3 | | 180,000000 |
| | | RAZEM: | | 180,000000 |
| | | | m2 | 180,00 |
| 1.9 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe- ściany | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 180.00 | | 180,000000 |
| | | RAZEM: | | 180,000000 |
| | | | m2 | 180,00 |
| 1.10 | KNRW 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności - trzykrotność- ściany Krotność=3 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 180.00 | | 180,000000 |
| | | RAZEM: | | 180,000000 |
| | | | m2 | 180,00 |
| 1.11 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe- ściany | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 180.00 | | 180,000000 |
| | | RAZEM: | | 180,000000 |
| | | | m2 | 180,00 |
| 1.12 | KNR-W 2-02 1 51 0-01 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi ścian | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 180.00 | | 180,000000 |
| | | RAZEM: | | 180,000000 |
| | | | m2 | 180,00 |
| 1.13 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity Krotność=2 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 6*6*3 | | 108,000000 |
| | | RAZEM: | | 108,000000 |
| | | | m2 | 108,00 |
| 1.14 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, - sufity | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 108.00 | | 108,000000 |
| | | RAZEM: | | 108,000000 |
| | | | m2 | 108,00 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|--------------------------|---|-------------|-------------------|
| 1.15 | KNRW 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności - trzykrotność Krotność=3 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 108.00 | 108,000000 |
| | | | | RAZEM: 108,000000 |
| | | | m2 | 108,00 |
| 1.16 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, - sufity | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 108.00 | 108,000000 |
| | | | | RAZEM: 108,000000 |
| | | | m2 | 108,00 |
| 1.17 | KNR-W 2 1 51 0-01 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi sufitów | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 108.00 | 108,000000 |
| | | | | RAZEM: 108,000000 |
| | | | m2 | 108,00 |
| 1.18 | KNR 403/608/4 | Wymiana źródeł światła w oprawach wewnętrznych - żarówki do 100W | szk. | 18 |
| 1.19 | Kalkulacja indywidualna | Przeróbki instalacji elektrycznej | lok | 3 |
| 1.20 | KNRW 402/522/1 | Demontaż grzejników | szk. | 3 |
| 1.21 | KNR 31/205/4 | Montaż grzejników | szk. | 3 |
| 1.22 | Kalkulacja indywidualna | Przeniesienie jednostki wewnętrznej klimatyzatora | kpl | 1 |
| 1.23 | KNNRW 3/313/4 | Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym | m2 | 10,00 |
| 1.24 | KNR 202/2003/2 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jedno- warstwowo | m2 | 10,00 |
| 1.25 | KNR 202/1506/7 | Wyczyszczenie i Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych powierzchni drewnianych | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 12 | 12,000000 |
| | | | | RAZEM: 12,000000 |
| | | | m2 | 12,00 |
| 1.26 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 108.00*0,05 | 5,400000 |
| | | | 180.00*0,02 | 3,600000 |
| | | | | RAZEM: 9,000000 |
| | | | m3 | 9,000 |